

**Proposition de programme 2017 - Maintien du patrimoine Hors AP**  
**PONTS**

Annexe I

Canton	Commune	Agence informations	RD	PR+Abs	Types de structure	Travaux à réaliser	Surface de tablier m <sup>2</sup>	Montant prévu réparations
AMBERIEU-EN-BUGEY	AMBERIEU-EN-BUGEY	DOMBES-PLAINE DE L'AIN	RD 77a	6+200	Mixte	Réfection de 4 joints de chaussée	978,0	25 000,00 €
ATTIGNAT	MALAFRETAZ	VAL-DE-SAONE-BRESSE	RD 28	12+903	Maçonnerie	Rejointoiement complet de l'ouvrage ainsi que la reconstruction des deux radiers.	54,0	40 000,00 €
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	ST GERMAIN-DE-JOUX	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 55	4+687	Travées indépendantes	Reprise des bétons de longrines de rive amont et aval. Reconstruction des murs en retour amont. Pose d'une GBA dans le grand rayon.	51,0	120 000,00 €
BELLEY	VIRIEU-LE-GRAND	BUGEY-SUD	RD 53	0+2005	Travées indépendantes	Remplacement des 2 premières poutrelles de rive à l'amont et à l'aval par 2 poutres béton. Soigner la jonction: dalle existante et nouvelle poutre et assurer l'étanchéité. Traitement anti corrosion des poutrelles intermédiaires.	33,3	20 000,00 €
CEYZERIAT	ST ANDRE SUR VIEUX JONC	BRESSE-REVERMONT	RD 67	13+384	Voûte maçonnerie	Changement des garde-corps et réfection des trottoirs et réalisation de cunettes le long des trottoirs.	59,0	25 000,00 €
CHATILLON-SUR-CHALARONNE	L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT	VAL-DE-SAONE-BRESSE	RD 64	34+ 137	Buse béton	Reconstruction du mur en retour aval et reprise des arrivées des eaux pluviales.	28,0	20 000,00 €
HAUTEVILLE LOMPNES	VIRIEU-LE-PETIT	BUGEY-SUD	RD 69g	1+119	Travées indépendantes	Réfection du radier et réparation de l'affouillement culée RG aval.	27,5	3 000,00 €
LAGNIEU	LEYMENT	DOMBES-PLAINE DE L'AIN	RD 1084	32+652	Dalle BA	Réfection des joints de chaussée et ragréage.	406,0	20 000,00 €
NANTUA	BRION	HAUT BUGEY	RD 18c	0+948	Voûte maçonnerie	Remplacement des garde-corps, reprise de maçonnerie et de l'étanchéité.	127,0	80 000,00 €

**Proposition de programme 2017 - Maintien du patrimoine Hors AP**  
**PONTS**

Canton	Commune	Agence informations	RD	PR+Abs	Types de structure	Travaux à réaliser	Surface de tablier m <sup>2</sup>	Montant prévu réparations
PONT D'AIN	PONCIN	BRESSE-REVERMONT	RD 91	29+250	Voûte maçonnerie	Réalisation d'une dalle et élargissement du pont. Rejointoiement sur les murs en aile et en retour.	104,0	250 000,00 €
PONT D'AIN	PRIAY	BRESSE-REVERMONT	RD 984	43+813	Dalle BA	Remplacement des joints de chaussée. Réfection de la chaussée en assurant un bon écoulement des eaux. Fixer un larmier sous encorbellement. Remplacement des garde-corps.	690,0	60 000,00 €
REPLONGES	BAGE-LE-CHATEL	VAL-DE-SAONE-BRESSE	RD 58a	3+502	Dallot en pierre et maçonnerie	Reconstruction partielle du tablier (remplacement des dallots altérés).	30,0	15 000,00 €
ST-ETIENNE-DU-BOIS	COLIGNY	BRESSE-REVERMONT	RD 86	5+700	Poutrelles enrobées	Remplacement des 2 premières poutrelles de rive à l'amont et à l'aval par 2 poutres béton. Soigner la jonction: dalle existante et nouvelle poutre et assurer l'étanchéité. Traitement anti corrosion des poutrelles intermédiaires et pose de garde-corps.	30,0	20 000,00 €
ST-ETIENNE-DU-BOIS	COLIGNY	BRESSE-REVERMONT	RD 86	5+740	Poutrelles enrobées	Remplacement des 2 premières poutrelles de rive à l'amont et à l'aval par 2 poutres béton. Soigner la jonction: dalle existante et nouvelle poutre et assurer l'étanchéité. Traitement anti corrosion des poutrelles intermédiaires et pose de garde-corps.	30,0	20 000,00 €

**Proposition de programme 2017 - Maintien du patrimoine Hors AP**  
**PONTS**

Canton	Commune	Agence informations	RD	PR+Abs	Types de structure	Travaux à réaliser	Surface de tablier m <sup>2</sup>	Montant prévu réparations
ST-ETIENNE-DU-BOIS	COLIGNY	BRESSE-REVERMONT	RD 86	6+100	Poutrelles enrobées	Remplacement des 3 premières poutrelles de rive à l'amont et des 2 premières poutrelles à l'aval par 2 poutres béton. Soigner la jonction: dalle existante et nouvelle poutre et assurer l'étanchéité. Traitement anti corrosion des poutrelles intermédiaires et pose de garde-corps.	31,0	22 000,00 €
ST-ETIENNE-DU-BOIS	COLIGNY	BRESSE-REVERMONT	RD 86	6+380	Poutrelles enrobées	Remplacement des 2 premières poutrelles de rive à l'amont et à l'aval par 2 poutres béton. Soigner la jonction: dalle existante et nouvelle poutre et assurer l'étanchéité. Traitement anti corrosion des poutrelles intermédiaires et pose de garde-corps.	35,0	28 000,00 €
ST-ETIENNE-DU-BOIS	MARBOZ	BRESSE-REVERMONT	RD 996	9+340	Dalle BA	Passivation des aciers, reprise de l'étanchéité sur les accotements, reprise du radier.	27,0	15 000,00 €
ST-ETIENNE-DU-BOIS	VILLEREVERSURE	BRESSE-REVERMONT	RD 42a	0+930	Travées indépendantes	Réfection de l'étanchéité, ragréage des bétons avec passivation des aciers, réparation des corniches et blocage des appuis sur les 2 culées	106,7	80 000,00 €
THOIRY	CROZET	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 89	2+790	Maçonnerie	Réfection de l'étanchéité. Réfection du revêtement des trottoirs. Reprise du mur de soutènement amont rive droite. Campagne de purge du béton, de passivation des aciers et de ragréages. Rejointoiement des joints altérés.	497,0	150 000,00 €
surface 2017 m <sup>2</sup>							<b>3344,5</b>	<b>1 013 000,00 €</b>

## MURS

Canton	Commune	Agence informations	RD	PR+Abs	Types de structure	Travaux à réaliser	Surface m <sup>2</sup>	Montant prévu réparations
AMBERIEU-EN-BUGEY	NIVOLLET-MONTGRIFFON	HAUT-BUGEY	RD 63a	4+355	Pierres sèches	Reconstruction par un mur en enrochements ou gabions.	70	25 000,0 €
AMBERIEU-EN-BUGEY	ST-RAMBERT-EN-BUGEY	HAUT-BUGEY	RD 11	7+580	Pierres sèches	Confortement par croix, reprise maçonnerie au droit de l'aqueduc, réalisation d'une cunette béton et reconstruction partielle en enrochements.	350	35 000,0 €
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	CHAMPFROMIER	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 48	12+499	Maçonnerie	Confortement du mur par ancrages et croix de St André.	30	16 000,0 €
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	MONTANGES	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 14a	2+91	Maçonnerie	Confortement du mur par ancrages et croix de St André ainsi que rejointoiement.	450	30 000,0 €
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	ST-GERMAIN-DE-JOUX	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 1804	85 à 86	Maçonnerie	Nettoyage des murs de soutènement par cordistes.	2000	30 000,0 €
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	LANCRANS	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD16c	0+57	Maçonnerie	Nettoyage des murs de soutènement par cordistes et confortement.	157	10 000,0 €
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 1206	1+575	Maçonnerie	Nettoyage des murs de soutènement par cordistes.	120	6 000,0 €
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS	VILLEMOTIER	BRESSE-REVERMONT	RD 52c	4+376	Maçonnerie	Reconstruction par un mur en enrochements ou gabions.	150	20 000,0 €
BELLEY	AMBLEON	BUGEY-SUD	RD 41	11+856	Pierres sèches	Confortement du mur par béton projeté avec ancrages.	120,9	40 500,0 €
PONT-D'AIN	CERDON	BRESSE-REVERMONT	RD 11	20+933	Pierres sèches	Démontage et remontage du mur en pierres sèches sur les 15 ml de déformation et comblement des lacunes.	116	15 000,0 €
PONT-D'AIN	CERDON	BRESSE-REVERMONT	RD 11	21+632	Pierres sèches	Déconstruction sur le tiers supérieur du mur, création d'un redent puis talutage. Démontage de la partie affaissée en v et remontage.	43	22 500,0 €

**Proposition de programme 2017 - Maintien du patrimoine Hors AP  
MURS**

Canton	Commune	Agence informations	RD	PR+Abs	Types de structure	Travaux à réaliser	Surface m <sup>2</sup>	Montant prévu réparations
THOIRY	THOIRY	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 89	12+502	Maçonnerie	Piquer sur toute la longueur de la dalle sur une largeur correspondant à la zone altérée sur les 2 faces apparentes afin de dégager les aciers et permettre le remplacement des barres corrodées. Faire une reprise des armatures à partir des aciers sains et couler du béton après coffrage, pose d'un larmier.	41	15 000,0 €
BELLEY	ROSSILLON	BUGEY-SUD	RD 103	1+786	Pierres sèches	Nettoyage et consolidation.	140	22 000,0 €
surface 2017 m <sup>2</sup>							3787,9	287 000,00 €

Canton	Commune	Agence informations	RD	PR+Abs	Types de structure	Travaux à réaliser	cours d'eau
ATTIGNAT	MALAFRETAZ	VAL-DE-SAONE-BRESSE	RD 28	2+903	Maçonnerie	Rejointoiement complet de l'ouvrage ainsi que la reconstruction des deux radiers.	<b>Le Salençon</b>
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	SAINT-GERMAIN- DE JOUX	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 55	4+687	Travées indépendantes	Reprise des bétons longrines de rive amont et aval. Reconstruction des murs en retour amont. Pose d'une GBA dans le grand rayon.	<b>La Philis</b>
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE	SAINT-GERMAIN- DE JOUX	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 1084	87+277	Buse métallique	Reconstruction de l'ouvrage	<b>Le Tacon</b>
BELLEY	VIRIEU-LE-GRAND	BUGEY-SUD	RD 53	0+2005	Travées indépendantes	Remplacement des 2 premières poutrelles de rive à l'amont et à l'aval par 2 poutres béton. Soigner la jonction: dalle existante et nouvelle poutre et assurer l'étanchéité. Traitement anti corrosion des poutrelles intermédiaires.	<b>L'Arène</b>
CEYZERIAT	SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC	BRESSE-REVERMONT	RD 67	13+384	Voûte maçonnerie	Changement des garde-corps, réfection des trottoirs et réalisation de cunettes le long des trottoirs.	<b>Le Vieux Jonc</b>
CHATILLON-SUR-CHALARONNE	L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT	VAL-DE-SAONE-BRESSE	RD 64	34+137	Buse béton	Reconstruction du mur en retour aval et reprise des arrivées des eaux pluviales.	<b>Le Glenne</b>
HAUTEVILLE-LOMPNES	VIRIEU-LE-PETIT	BUGEY-SUD	RD 69g	1+119	Travées indépendantes	Réfection du radier et réparation de l'affouillement culée RG aval.	<b>L'Arvière</b>
NANTUA	BRION	HAUT-BUGEY	RD 18c	0+948	Voûte maçonnerie	Remplacement des garde-corps et reprise de maçonnerie et de l'étanchéité.	<b>L'Ange</b>
NANTUA	ECHALLON	HAUT-BUGEY	RD33	9+170	Métallique	Remplacement du tablier.	<b>La Semine</b>
PONT D'AIN	PONCIN	BRESSE-REVERMONT	RD 91	29+250	Voûte maçonnerie	Réalisation d'une dalle et élargissement du pont. Rejointoiement sur les murs en aile et en retour.	<b>Le Veyron</b>

Canton	Commune	Agence Informations	RD	PR+Abs	Types de structure	Travaux à réaliser	cours d'eau
REPLONGES	BAGE-LE-CHATEL	VAL-DE-SAONE-BRESSE	RD 58a	3+502	Dallot en pierre et maçonnerie	Reconstruction partielle du tablier (remplacement des dallots altérés)	<b>Bief des Canes</b>
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS	COLIGNY	BRESSE-REVERMONT	RD 86	6+380	Poutrelles enrobées	Remplacement des 2 premières poutrelles de rive à l'amont et à l'aval par 2 poutres béton. Soigner la jonction: dalle existante et nouvelle poutre et assurer l'étanchéité. Traitement anti corrosion des poutrelles intermédiaires et pose de garde-corps.	<b>Bief de Boccarnoz</b>
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS	MARBOZ	BRESSE-REVERMONT	RD 996	9+340	Dalle BA	Passivation des aciers, reprise de l'étanchéité sur les accotements, reprise du radier.	<b>Bief de noir Vavre</b>
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS	VILLEREVERSURE	BRESSE-REVERMONT	RD 42a	0+930	Travées indépendantes	Réfection de l'étanchéité, ragréage des bétons avec passivation des aciers, réparation des corniches et blocage des appuis sur les 2 culées.	<b>Le Suran</b>
THOIRY	CROZET	BELLEGARDE-PAYS-DE-GEX	RD 89	2+790	Maçonnerie	Réfection de l'étanchéité. Réfection du revêtement des trottoirs. Reprise du mur de soutènement amont rive droite. Campagne de purge du béton, de passivation des aciers et de ragréages. Rejointoiement des joints altérés.	<b>La Landon</b>